

Kalkyl åtgärder Stocksunds bilverkstad

2026-02-18

	Kostnad
Projektledning/byggledning	70 000 kr
Rivning panel till timmerstomme	13 200 kr
Rivning av gamla fristående pannrummet	30 600 kr
Rivning fundament pannrum	15 000 kr
Rivning av befintligt skjul mot gavel	10 000 kr
Rensning växtlighet mot byggnad	25 000 kr
Schaktning Dränering mot baksida(norrsidan)	100 000 kr
L-stöd baksida	70 000 kr
Rivning del av 40-talsutbyggnad	30 000 kr
Ny yttervägg efter rivning	60 000 kr
Pågjutning av betongsyll 200-300 mm	50 000 kr
Renovering bef fönster	40 000 kr
Renovering garageport	15 000 kr
Rivning tak ner till åsar.	60 000 kr
Förstärkning åsar, råspont, papp, läkt, tegel	300 000 kr
Ny panelläkt, panel likv befintligt, utv målning	120 000 kr
Foder och plåt beklädnad runt fönster	10 000 kr
Plåt hängrännor, stuprör, fotplåt	25 000 kr
Deponi arbetsplatsomkost	125 000 kr
Etablering ink. Väderskydd och ställning	250 000 kr
Markarbeten för stuprör/dränering	100 000 kr
Marksten/återställning mark	100 000 kr
Avetablering	50 000 kr
Detaljprojektering/oförutsett proj	250 000 kr
Dokumentation	45 000 kr
Oförutsett, rötskador mm.	400 000 kr
Reparation trästomme	400 000 kr
Provisorier vid reparation trästomme	50 000 kr

Demontering och återmontering utr insida	50 000 kr
Säkra upp elinstallationer	200 000 kr
Besiktning	60 000 kr

Totalt: 3 123 800 kr

70h

1 man 3 dagar

2 man 2 dagar + maskin och lastbil

Fällning av div. träd som hänger över huset.

Handschakt + markåtgärder + maskin och lastbil

ca 12m + montage

mycket ruttet

ok skick, ommålning.

Plåttak idag

Köpa in begagnat enkupigt tegel.

Uppskattad

Uppskattad

Uppskattad

Omfattning svår att definiera, uppskattad.

Uppskattad

Uppskattad

Uppskattad

Uppskattad