

Danderyds Kommun
Nytt storkök Vasaskolan
Danderyds Kommun

Om och tillbyggnad storkök med nytt fläkt och soprum

Vasaskolan
storkök
450 Kvm

BTA (berörd yta)

		DEL 1	Kr/m2
		Kkr	(BTA)
Entreprenadkostnader	Utvändig mark och finplanering	20	44
	Schakt och grundläggning	77	171
	Rivning	421	936
	Stomme	275	611
	Stomkomplettering	1 243	2 762
	VS (värme och sanitet)	496	1 102
	Luft	2 343	5 207
	Värme (ingår i VS)	0	0
	Kyla	97	216
	Sprinkler (ingår ej i denna entreprenad)	0	0
	El, Tele	404	898
	Transport (ingår ej i denna entreprenad)	0	0
	Styr (Luft och VS)	311	691
	Platsadministration	398	885
	Arbetsplatsomkostnader APO	512	1 137
	Projektering	682	1 517
	Centraladministration & TE-arvode	10% 728	1 466
Summa entreprenadkostnader		8 007	17 794
Byggherrekostnader	Nedlagda kostnader, utredning mm	0	0
	Projektering Ramhandling	171	379
	Projekt- och byggledning	240	534
	Anslutningsavgifter (VA & EL)	65	144
	Myndighetsavgifter *	120	267
	Besiktning	145	322
	Byggherrens interna administration	0	0
	Försäkringar	44	98
	Konstnärlig utsmyckning	0	0
	Ränte- och byggnadskreditiv*	0	0
	Indexjustering	0	0
	Budgetreserv (% på entr.kostn)	10% 801	1 779
	Summa byggherrekostnader		1 586
SUMMA exkl moms		9 593	21 318
moms 25%		2 368	5 263
Totalt kkr		11 961	26 580

* exkl moms